



VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Školy 2011
Výkres:
Datum a čas: 9.4.2011 17:42
Vytvořil:

Okenní objekt

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
	2 000 / 750	Σ 28	
		28	POPIS 1: Plastové dvojokno sklopné POPIS 2: Atypické, elektrický pohon sklápění ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo KOVÁNÍ: Sklápěcí kování s pohonem POVRCH: Bílý plast DOPLNKY: Parapetní deska VÝROBCE: Podle výběru stavebníka U [W/m²K]: 1,2 a méně
			42.00 m2

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
	18 000 / 4 200	Σ 2	
		2	

POPIS 1: Průsvitná výplň stavebního otvoru ze zámkových polykarbonátových panelů : prosvětlovací panely RODECA®
POPIS 2: Typ S6F, s vloženými sklopnými okny z hliníkových profilů, výplň z téhož profilu
ZASKLENÍ: Ovládací kliky oken do výše 1,9 m od podlahy
KOVÁNÍ: Neprůhledný průsvitný panel
POVRCH: Osazovací listy, těsnění, okapnice a další podle prospektu.
DOPLNKY: DekTrade
VÝROBCE: DekTrade
U [W/m²K]: 1,15
Viz popis v technické zprávě a prospekt výrobce. Podrobnosti budou dojednány s vybranou montážní firmou (osazení a zpevnění vložených oken a další).

G.PROJEKT, Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary
Ing. Roman Gajdoš

Strana:
1

PŮDORYS 1:100


SVISLÝ ŘEZ

POHLED NA FASÁDU

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Školy 2011
Výkres:
Datum a čas: 9.4.2011 17:42
Vytvořil:

Okenní objekt

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
	24 000 / 4 200	Σ 2	
		2	

POPIS 1: Průsvitná výplň stavebního otvoru ze zámkových polykarbonátových panelů : prosvětlovací panely RODECA®
POPIS 2: Typ S6F, s vloženými sklopnými okny z hliníkových profilů, výplň z téhož profilu
ZASKLENÍ: Ovládací kliky oken do výše 1,9 m od podlahy
KOVÁNÍ: Neprůhledný průsvitný panel
POVRCH: Osazovací listy, těsnění, okapnice a další podle prospektu.
DOPLNKY: DekTrade
VÝROBCE: DekTrade
U [W/m²K]: 1,15
Viz popis v technické zprávě a prospekt výrobce. Podrobnosti budou dojednány s vybranou montážní firmou (osazení a zpevnění vložených oken a další).

Σ Okenní objekt394.80 m2

Σ PLOCHA VÝPLNÍ OTVORŮ394.80 m2

Poznámka: Náhledy jsou ze strany závěsů!

2005 © Allprojekt s.r.o.

G.PROJEKT, Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary
Ing. Roman Gajdoš



Strana:
2

ING. ROMAN G A J D O Š *gajdos* IČO 13845357

INVESTOR: MAGISTRAT MĚSTA K. VARY, OMM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. Á. KOMENSKÉHO
KOLLÁROVA 19, KARLOVY VARY
OPATŘENÍ EA - VÝMĚNA COPILITOVÝCH
STĚN V TĚLOCVIČNÁCH

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE



STUPEN PpPS
DATUM 04/2011
ARCHIV.Č 03/2011
MÉRITKO