



## VÝZVA

více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen výzva).

### **1. Název veřejné zakázky:**

**„Stavební úpravy opěrné stěny na pozemku parc. č. 2785; k.ú. Karlovy Vary-Bezručova ulice“**

### **2. Vymezení plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce**

Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „**Stavební úpravy opěrné stěny na pozemku parc. č. 2785; k.ú. Karlovy Vary-Bezručova ulice**“ je provedení všech prací a dodávek spojených se stavebními úpravami a statickým zabezpečením kamenné opěrné stěny, která je značně porušená, dochází k vypadávání uvolněných kamenů a v určitých partiích hrozí zřícení části opěrné stěny.

Opěrná zeď se nachází v areálu dětské polikliniky, z otočky ulice Bezručova, podél areálu Karlovarské krajské nemocnice, který se nachází na protější straně ulice, malým průlomem v opěrné zdi, pokračuje gravitační opěrná stěna směrem pod autobusovou zastávku ke schodišti pro přístup do zadního vstupu do dětské polikliniky v délce cca 115 m. Stěna zde dosahuje proměnné výšky od cca 1,20 m přes výšku 2,60 m a směrem ke schodišti výška klesá na 1,60 m. Za hlavou opěrné stěny je vedena komunikace s chodníkem. Kamenné zdivo stěny je tvořeno nepravidelně opracovanými až neopracovanými bloky různé velikosti. Hlava stěny je ukončena žulovými kamennými tesanými deskami, do kterých je ukotveno zdobné historické oplocení. Zdivo má lokálně výplňovou maltu písčito – hlinitou. Tato výplň však z velké části ve zdivu chybí a kameny postupem času na sebe vzájemně dosedly a kamenné zdivo je nutné částečně charakterizovat jako suché bez malty ve spárách. Měřením vyklonění zdiva směrem do vzdušného líce bylo zjištěno, že zdivo je převážně vykloněné o 5° ven. Byly však nalezeny místa se sklonem zdiva v ½ výšky až 15° do vzdušného líce. Nejčastější poruchou je vyklonění celé stěny s posunem kamenných hlav a části zdiva ve vrcholu směrem do vzdušného líce stěny. Části stěny jsou již v havarijním stavu, kde hrozí zřícení zdiva a ohrožení osob pohybujících se na chodníku v Bezručově ulici a na pozemku pod opěrnou stěnou parc. č. 2785 k.ú. Karlovy Vary. Jedná se především o úsek od autobusové zastávky až po technologický objekt přiléhající k opěrné stěně. V nejvíce poškozeném místě opěrné stěny, téměř na úrovni autobusové zastávky došlo k provizornímu zajištění výdřevou, která brání pádu opěrné stěny.

Oplocení kotvené k hlavě opěrné stěny slouží zároveň jako bezpečnostní hrazení zabraňující pádu osob z chodníku na níže položený terén. Toto oplocení má ve špatném technickém stavu ukotvení sloupek do kamenných bloků, kde je průměr sloupku zmenšen až na 50 % původního průřezu.

Kamenná opěrná stěna bude v nejkritičtějších místech stabilizována soustavou železobetonových opěr kotvených do železobetonových základů, které budou zajištěny soustavou mikropilot. Tento systém zajistí přenesení sil od opěr do podloží. Vzhledem k velkému množství inženýrských sítí v ulici Bezručova a jejich poměrně hlubokému uložení není možno zárubní stěnu kotvit hřeby nebo předepnutými kotvami ve vrchních partiích, kde je kotvení účinnější.

Přední řada mikropilot bude vrtána svisle a zadní druhá šikmo tak, aby se mikropilota dostala co nejbližší patě záporové stěny. Tímto vznikne vetknutí základové patky a dostatečně tuhá konstrukce pro přenesení ohybových momentů působících na opěru od kamenné stěny. Soustava opěr a kamenné opěrné stěny

s železobetonovými opěrami vytvoří dostatečně stabilní geotechnickou konstrukci, která je schopna přenášet zemní tlak a zatížení působící na komunikace v ulici Bezručova.

Mikropiloty budou vrtány rotačně příklepovou technologií délky 6 a 8 m a budou opatřeny kořenovou částí délky 4 m, průměr vrtu bude 153 mm.

Vyztužení mikropilot bude provedeno ocelovými silnostěnnými trubkami TR 89/10, protikorozní ochrana ocelové výztuže bude provedena pomocí cementové zálivky vně i uvnitř trubky.

Kamenná opěrná stěna musí být zbavena všech uvolněných částí, které budou znovu vyzděny na maltu z hydraulického vápna pevnostní značky M5.

Pro vybudování železobetonových opěr bude zdivo nízkotlakou injektáží zpevněno směsí na bázi hydraulického vápna. Do zdiva budou vrtány injektážní otvory průměru 16-20 mm do 2/3 tloušťky zdiva v rastru 0,5 x 0,5 m.

Líc stěny bude hloubkově čistě vyspárován spárovací hmotou na bázi hydraulického vápna, aby došlo k uzavření zdiva proti stékající vodě a povětrnosti.

Pro odvedení vody z rubu stěny bude jádrovým vrtem celá stěna provrtána až do jejího rubu a částečně převrtáno zemní prostředím.

Pro lepší propojení železobetonové hlavy stěny a kamenného zdiva budou do zdiva vsazeny ocelové trny, které budou zalepeny do jádrových vrtů.

Železobetonová hlava je rozdělena na čtyři dilatační celky. Dilatační spáry budou vyplněny polyuretanovým provazcem a zatěsněny trvale pružným tmelem.

Viditelný líc železobetonové hlavy kamenné stěny bude obložen nařezaným kamenem a obložen tak, aby pohledově zdivo působilo jako celistvé.

V částech, kde není navrženo zajištění stěny pomocí kotvených železobetonových konstrukcí, bude zdivo lokálně přezděno na maltu z hydraulického vápna.

Původní historické zdobné rámové oplocení s plošnou výplní bude demontováno, provedena repase a nový nátěr celé ocelové konstrukce, nutno realizovat nové kotvení pomocí kotevních desek a chemických kotev.

Před zahájením výkopových prací si stavebník zajistí vytyčení všech stávajících sítí technického vybavení u orgánu nebo organizací k tomu oprávněných a zabezpečí jejich ochranu a při provádění prací bude postupovat dle technických podmínek jednotlivých správců sítí .

Stavební práce budou v předstihu nahlášeny na provoz vodovodů PS 01, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.. Je nutné, aby PS 01 před zahájením stavby provedlo pomocí ovládacích prvků vodovodu takové úpravy na síti, aby bylo sníženo riziko poškození stávajícího litinového potrubí v ulici Bezručova otřesy při vrtání pilot a zároveň bylo zajištěno zásobení Krajské nemocnice pitnou vodou.

Při výstavbě opěrné zdi a výkopových pracích dojde ke střetu s elektrickým vedením sítě nn. Před provedením všech prací musí být získán souhlas ČEZ Distribuce a. s., Guldenerova 19, 303 03 Plzeň. Před zahájením prací bude provedeno vytyčení vedení a pracovníci stavby s jeho průběhem budou prokazatelně seznámeni. Vedení bude odkryto pomocí ručního výkopu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a provozu. Po celou dobu odkrytého zařízení bude zabezpečeno proti poškození, včetně jeho bezpečného vyvěšení. Veškeré práce budou provedeny tak, aby nedošlo ke styku s vedením. Prováděcí firma musí zahájení prací oznámit 3 pracovní dny předem provoznímu útvaru ČEZ Distribuce a. s. S kabely při výstavbě nebude manipulováno. Před záhozem kabelů bude vyzván provozní útvar ČEZ Distribuce a. s. ke kontrole uložení. Kabely budou podsypány a obsypány zhutněným pískem a zasypány zhutněným zásypem. Kabely budou kryty proti mechanickému poškození. Ukončení prací bude oznámeno Provoznímu útvaru ČEZ Distribuce a. s. Při všech pracích musí být dodrženy všechny příslušné ČSN, zákony i podmínky, vydané majitelem ČEZ Distribuce a. s.

V blízkosti stavby se nachází plynovod NTL GridServices. Při stavbě opěrné zdi může být zasaženo do ochranného pásma vedení. Před stavbou bude vedení vytyčeno a dále bude postupováno podle požadavků firmy GridServices.

Při provádění stavby dojde ke střetu se zařízením rozvodu tepla. Před provedením prací musí být písemně oznámeno zahájení prací a vytýčení zařízení ve správě Karlovarská teplárenská ,a.s., zastoupená KAREL HOLOUBEK – Trade group a.s. Je třeba dodržet nejvyšší opatrnost v ochranném pásmu zařízení, které je 2,5 m na každou stranu od kraje zařízení.

Při stavbě budou dodržována všechna ustanovení BOZ. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci předloží prováděcí firma investorovi při předání staveniště.

Stavba bude prováděna za provozu bez úplné uzavírky místní komunikace ulice Bezručova a dodavatelská firma před provedením stavby vypracuje projekt dopravního řešení výjezdu a vjezdu na ulici Bezručova.

Podkladem pro zpracování nabídky je projektová dokumentace zpracovaná Ing. Martinem Šafaříkem, statika a dynamika staveb, Československé armády 576, 357 33 Loket, IČ: 699 39 551.

### **Poznámky a upozornění:**

Součástí plnění zhotovitele bude i inženýrská činnost spojená s realizací této veřejné zakázky, kde musí ve svém harmonogramu zejména zohlednit s ohledem na platnou legislativu časovou náročnost při obstarání a vyřízení administrativní části zakázky, jako je např. dopravní opatření k realizaci zakázky.

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR. Vybraný účastník předloží před zahájením prací detailní návrh postupu prací včetně uvedení návrhu opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací stavby. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou (v tomto případě bude doložena účastníkem podrobnější specifikace použitého alternativního výrobku).

Při podpisu smlouvy o dílo budou vybranému účastníkovi předána dvě paré předmětné zadávací dokumentace.

### **3. Doba a místo plnění veřejné zakázky**

Zadavatel požaduje plnění veřejné zakázky v těchto termínech:

- zahájení realizace díla 1.9.2020
- dokončení díla nejpozději do 31.3.2021

Místem plnění jsou pozemky p.č. 2785; k.ú. Karlovy Vary-Bezručova ulice.

### **4. Informační schůzka a prohlídka místa stavby**

Účastník je povinen se seznámit se stavem a podmínkami staveniště před podáním nabídky. Prohlídka místa stavby za účasti zástupce zadavatele je možná po předchozí telefonické dohodě nebo samostatně.

Kontaktní osobou je Daniela Čáslavková ☎ 353 151 255, ✉ d.caslavkova@mmkv.cz.

### **5. Způsob hodnocení nabídek**

Základním kritériem pro zadání (hodnocení) zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH (dále „nabídková cena“).

## **6. Požadavky na splnění kvalifikace**

- a) kopie výpisu ze živnostenského rejstříku v oblasti předmětu plnění, dokument nesmí být starší 90-ti dnů
- b) kopie výpisu z obchodního rejstříku, je-li do něj účastník zapsán, dokument nesmí být starší 90 dnů
- c) čestné prohlášení, že uchazeč má platnou a účinnou / kopie pojistné smlouvy, kterou má účastník pojištěnu odpovědnost za škody způsobené svou činností a výrobkem na částku min. 5 mil. Kč, platnou pojistnou smlouvu předloží vítěz před uzavřením smlouvy
- d) prohlášení o rozsahu subdodávky pro realizaci veřejné zakázky, tj. specifikace části veřejné zakázky, kterou hodlá účastník zadat subdodavateli
- e) čestné prohlášení, že účastník nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti k městu Karlovy Vary a jeho příspěvkovým organizacím
- f) čestné prohlášení, že se účastník v rámci zadávacího řízení nedopustil v posledních 3 letech od podání nabídky k této veřejné zakázce závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím,
- g) odborné reference, tzn. přehled minimálně 3 nejvýznamnějších zakázek uskutečněných účastníkem v posledních třech letech odpovídající svým charakterem této veřejné zakázce

S ohledem na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky je pro splnění kvalifikace požadován pouze výše uvedený rozsah.

Jeho nedoložení se považuje za nesplnění kvalifikačních požadavků a nabídka bude z dalšího hodnocení vyřazena.

## **7. Požadavky na zpracování nabídkové ceny a platební podmínky**

Nabídková cena bude zpracována podle všech informací uvedených v této výzvě a podle informací v podkladech (přílohách výzvy), na které je v této výzvě odkazováno.

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena maximální po celou dobu výstavby. Účastníci na základě zadávací dokumentace **ocení předložené položkové výkazy výměr**. Položkové rozpočty budou obsahovat přesné popisy prací, specifikací a materiálů a čísla ceníkových položek podle „Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací a montážních prací“ vydaných ÚRS Praha, dále navrhovanou jednotkovou cenu položky, výměru položky a navrhovanou cenu položky celkem. **Nedodržení tohoto postupu je důvodem k vyřazení podané nabídky.**

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

1. Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (DPH vyčíslit podle předpisů platných v době podání nabídky) a celková cena díla včetně DPH.
2. Rekapitulaci nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých ucelených částech dodávky.
3. Náklady jednotlivých částí dodávky ve formě nabídkových rozpočtů.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávací dokumentace. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je zadávací dokumentace (tato výzva a její přílohy) stavební zakázky „**Stavební úpravy opěrné stěny na pozemku parc.č. 2785; k.ú. Karlovy Vary-Bezručova ulice**“. Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek, obsažených buď v projektové dokumentaci, nebo ve výkazu výměr, nebo v této výzvě, v jejích přílohách, a v případných instrukcích a pokynech vydaných zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz

výměr a instrukce uvedené v této výzvě, jejich přílohách a případné dodatečné informace předané zájemcům zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

Nabídková cena díla bude kalkulována při respektování následujících podmínek:

1. Dodavatel na sebe přejímá zodpovědnost za **škody** způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit.

2. **Zařízení staveniště**, veškerou dopravu a dočasné dopravní značení, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, si zajišťuje dodavatel **na své náklady**, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude dodavatel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

3. **Poplatky za zábor** veřejného prostranství v majetku Statutárního města Karlovy Vary **nebudou do nabídkové ceny započítány**.

4. Pro přijímací řízení zajistí dodavatel doklad o zabezpečení **likvidace odpadu** v souladu se zákonem č. 125/97 Sb. o odpadech.

5. Dodavatel je povinen do doby předání díla, na svoje náklady:

- **vyklidit prostory**, ve kterých se dílo provádělo a odstranit zařízení staveniště
- provést úklid všech prostor a pozemků dotčených prováděním díla
- uvést budovy, stavby, pozemky a případná zařízení, jejichž úpravy nejsou obsaženy v PD, ale byly stavbou dotčeny, po ukončení prací do původního stavu.

6. **Záruka** za jakost díla a kvalitu provedených prací bude poskytnuta dodavatelem v délce **minimálně 60 měsíců** na celý předmět plnění. U dodaných zařízení, kde je výrobcem a dodavatelem poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta **záruka nejméně v délce 24 měsíců**.

7. Nejpozději při přijímacím řízení předá dodavatel objednateli protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích a také veškeré doklady od použitých materiálů a zařízeních použitých při realizaci stavebních prací.

8. **Platební podmínky:**

Objednatelům nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Dodavatel bude v průběhu provádění díla vystavovat a objednatelům předávat **měsíční faktury** (daňové doklady) na dílčí plnění, a to až do výše 90% (slovy: devadesát procent) Ceny za provedení díla. Dodavatelem vystavené faktury na dílčí plnění budou zahrnovat i příslušnou část daně z přidané hodnoty. Dodavatelem budou při dodržení harmonogramu provádění díla vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne zahájení provádění díla.

**Splatnost faktur** na dílčí plnění bude smluvními stranami dohodnuta na **21 kalendářních dní** ode dne řádného předání faktury dodavatelem objednatelům. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury na dílčí plnění bude písemný, odsouhlasený a zástupcem objednatele jednajícím ve věcech technických podepsaný **zjišťovací protokol** provedených prací a dodávek ke dni vystavení té které faktury na dílčí plnění zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů dodavatele.

**Daň z přidané hodnoty** bude dodavatelem účtována v sazbách dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění pro to které účtované dílčí plnění dle předchozího odstavce.

Objednatel podepsaný zjišťovací protokol dílčího plnění nezabavuje dodavatele odpovědnosti za předání díla jako celku objednateli bez vad a nedodělků.

Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla dodavatel vystaví a předá objednateli daňový doklad – **konečnou fakturu** (vyúčtování Ceny za provedení díla po odečtení fakturovaných dílčích plnění).

Konečná faktura bude mít **splatnost 21 kalendářních dní** ode dne jejího řádného předání zhotovitelem objednateli. Objednatel je povinen konečnou fakturu uhradit dodavatelé ve lhůtě splatnosti konečné faktury nebo ve lhůtě 21 kalendářních dní ode dne odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla, a to toho dne určeného k plnění, který nastane později.

Dodavatelé mohou nabídnout platební podmínky výhodnější.

9. Smlouva o dílo bude obsahovat ujednání o a smluvních pokutách s těmito podmínkami:

- V případě prodlení dodavatele s plněním díla dle smlouvy, dále porušení povinností k zajištění součinnosti smluvních stran dodavatelem, nesplnění povinnosti dodavatele zahájit odstraňování reklamovaných vad díla v dohodnutých termínech, je objednatel oprávněn uplatnit vůči dodavatelé smluvní **pokutu ve výši 0,1 %** z ceny za provedení díla, a to za každý den prodlení.

- V případě, že nebudou dodavatelem dodrženy smlouvou stanovené a zejména dále uvedené podmínky provádění díla (dodržování příslušných předpisů, případná rozhodnutí orgánů státní správy, minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby, použití materiálů a provádění zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a dokládání předepsaných atestů, zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, odstranění vad a nedodělků na předání díla, dodržování bezpečnosti práce, zajištění osvětlení, dopravního značení a zábran na staveništi, zajištění úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i v jeho okolí), je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**, a to za každé porušení smlouvy zvlášť.

- V případě, že objednatel nebudou dodrženy smlouvou stanovené a dále uvedené podmínky úhrady za provádění díla, je dodavatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve **výši 0,1%** z dlužné částky, a to za každý den prodlení.

- **Závazný harmonogram** postupu prací, zpracovaný vybraným dodavatelem, bude tvořit nedílnou součást smlouvy o dílo.

## **8. Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat**

Nabídky mohou účastníci doručit osobně do podatelny Magistrátu města Karlovy Vary, nebo doporučeně poštou na adresu Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary.

Nabídky musí být doručeny zadavateli **do 10.8.2020 do 10.00 hodin**. V případě doručení nabídek poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

## **9. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky**

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a **podepsána oprávněným zástupcem účastníka**. Nabídka bude předložena v 1 výtisku, vytištěna nesmazatelnou formou.

- Krycí list nabídky (**jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou této Výzvy**)
- Obsah nabídky
- Prokázání splnění kvalifikace z čl. 5 této Výzvy
- Cenová nabídka  
Přílohou tohoto oddílu nabídky bude oceněný výkazy výměr
- Termínová nabídka (celková doba plnění, zahájení a ukončení díla jako celku).
- Záruční lhůty a podmínky
- Případné další přílohy a doplnění nabídky (nepovinné)

Nabídky musí být podány v řádně uzavřených a přelepených obálkách zřetelně označených - **Veřejná zakázka: „Stavební úpravy opěrné stěny na pozemku parc. č. 2785; k.ú. Karlovy Vary-Bezručova ulice“, neotvírat nabídka.**

## **10. Další podmínky soutěže**

Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny:

- Zadavatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám.
- Dojde k významné změně termínu realizace
- Změní se daňové předpisy.
- Dodavatel podáním svojí nabídky akceptuje podmínky výzvy a jejích příloh a zavazuje se provést dílo v rozsahu výzvy, jejích příloh, projektové dokumentace a všech dalších instrukcí předaných zadavatelem dodavateli v průběhu výběrového řízení, a to i v případě, že dodavatel neocení zadavatelem všechny požadované práce a dodávky (neocení všechny položky výkazu výměr, neocení dodávky a práce podle instrukcí zadavatele apod.).

Ostatní podmínky:

- práva založená Smlouvou o dílo, uzavřenou s vybraným zhotovitelem, se budou řídit právním řádem České republiky.
- S ohledem na to, že při realizaci veřejné zakázky malého rozsahu budou čerpány veřejné prostředky, bude znění uzavřené smlouvy o dílo, krom příloh, zveřejněno na internetových stránkách zadavatele a profilu zadavatele.

## **11. Práva zadavatele**

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zadávací podmínky změnit
- zadávací řízení zrušit
- nevracet účastníkům podané nabídky
- neposkytovat náhradu nákladů, které účastník vynaloží na účast v zadávacím řízení
- změnit termín plnění a rozsah plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích a na efektivnosti jejich vynakládání

Zpracoval: Daniela Čáslavková

V Karlových Varech dne 14.7.2020

**Přílohy:** Krycí list nabídky - formulář  
Zadávací dokumentace  
Výkaz výměr s položkovým rozpočtem k nacenění

**Ing. Jaroslav Cícha**  
vedoucí odboru majetku města