REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0326
Stavba: Zasedací místnost MMKV

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2026

Zadavatel:
Magistrát města K.Vary
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Mgr.Anton Ostach, Ph.D.
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Šimková Dita, K.Vary
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**3,397,505.99**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	**3,397,505.99**	**713,476.26**
snížená	12.00%	**0.00**	**0.00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**4,110,982.25**

[redacted]

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Kód: 0326

Stavba: **Zasedací místnost MMKV**

Místo:		Datum:	18. 3. 2026
Zadavatel:	Magistrát města K.Vary	Projektant:	Mgr.Anton Ostach, Ph.D.
Uchazeč:		Zpracovatel:	Šimková Dita, K.Vary

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**3,397,505.99**	**4,110,982.25**
0326	**Zasedací místnost MMKV**	3,397,505.99	4,110,982.25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Stavba:
Zasedací místnost MMKV

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2026

Zadavatel:
Magistrát města K.Vary

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Mgr.Anton Ostach, Ph.D.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Šimková Dita, K.Vary

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **3,397,505.99**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3,397,505.99	21.00%	713,476.26
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH **v CZK** **4,110,982.25**

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Stavba:

Zasedací místnost MMKV

Místo:

Datum: 18. 3. 2026

Zadavatel: Magistrát města K.Vary

Projektant: Mgr.Anton Ostach, Ph.D.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Šimková Dita, K.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**3,397,505.99**
HSV - Práce a dodávky HSV	281,210.69
6 - Zakrývání konstrukcí	6,276.30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	121,517.28
95 - Pomocné lešení, úklid	31,647.00
96 - Bourání konstrukcí	89,870.28
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	153,371.03
998 - Přesun hmot	46.08
PSV - Práce a dodávky PSV	2,475,768.51
725 - Úpravy rozvodů vody a kanalizace	30,212.20
735 - Úpravy rozvodů vytápění	233,605.08
741 - Elektroinstalace - silnoproud, slaboproud	273,216.63
751 - Vzduchotechnika	191,343.96
763 - Podhledy	128,452.29
766 - Konstrukce truhlářské -Prosklená stěna	429,684.66
766a - Konstrukce truhlářské -Repase stáv.dveří	33,569.12
766b - Konstrukce truhlářské -Obklady	913,079.94
776 - Podlahy povlakové	107,439.17
777 - Podlahy lité	33,932.72
782 - Kamenná dýha / Keramický obklad	65,565.88
784 - Dokončovací práce - malby	35,666.86
N00 - Nábytek	610,314.79
N01 - Zabudovaný nábytek	610,314.79

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30,212.00
VRN9 - Ostatní náklady	30,212.00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaši firmy zadejte v nastaveních programu

Stavba:

Zasedací místnost MMKV

Místo: Datum: 18. 3. 2026

Zadavatel: Magistrát města K.Vary Projektant: Mgr.Anton Ostach, Ph.D.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Šimková Dita, K.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**3,397,505.99**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				281,210.69
	D	6	Zakrývání konstrukcí				6,276.30
1	K	619991001	Zakrytí podlahy PE fólií	m2	137.000	24.90	3,411.30
2	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií	m2	75.000	38.20	2,865.00
	VV		75 "odhad		75.000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				121,517.28
	D	95	Pomocné lešení, úklid				31,647.00
3	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	137.000	70.00	9,590.00
	VV		118+19		137.000		
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	137.000	161.00	22,057.00
	D	96	Bourání konstrukcí				89,870.28
5	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	35.000	260.00	9,100.00
	VV		30 "BH01		30.000		

	VV		5 "BH04		5.000		
	VV		Součet		35.000		
6	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	46.000	153.00	7,038.00
	VV		13+33 "BOB02,03		46.000		
7	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	46.000	51.10	2,350.60
8	K	766421811	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2	m2	85.000	185.00	15,725.00
	VV		10 "BH02		10.000		
	VV		75 "BH03		75.000		
	VV		Součet		85.000		
9	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	85.000	54.20	4,607.00
10	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně vč.soklíků a přechodových lišt	m2	135.000	36.93	4,985.55
	VV		120 "BP01		120.000		
	VV		15 "BP02		15.000		
	VV		Součet		135.000		
11	K	782312812	Demontáž obkladů sloupů z kamene do suti z měkkých kamenů kladených do lepidla	m2	36.000	277.00	9,972.00
	VV		36 "BOB04		36.000		
12	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	8.250	1,090.00	8,992.50
	VV		2,5+3,25+2,5 "BZ01,02,03		8.250		
13	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3.200	305.00	976.00
	VV		0,8*2*2 "BD03,04		3.200		
14	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3.600	286.00	1,029.60
	VV		1,8*2*1 "BD02		3.600		
15	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	8.000	165.00	1,320.00
	VV		3,2*2,5 "BD01 vč,dveří		8.000		
16	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	1.850	149.00	275.65
	VV		1,85 "BOB01 za kuch.linkou		1.850		
17	K	BJ01	Demontáž kov.ochranné trubky 18 bm vč.likvidace	kus	1.000	6,042.44	6,042.44
18	K	BN01	Demontáž jednacího stolu masiv, přemístění, uložení	kus	1.000	8,056.59	8,056.59
19	K	BN02	Demontáž kuchyňské linky vč.dřezu, baterie a ostatního zařízení, likvidace	kus	1.000	5,371.06	5,371.06
20	K	BN03	Demontáž lavic vč.likvidace	kus	1.000	4,028.29	4,028.29
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				153,371.03
21	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	23.419	3,510.00	82,200.69
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	23.419	331.00	7,751.69
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	562.056	14.50	8,149.81
	VV		23,419*24 "celkem do 25km		562.056		
24	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	23.419	2,360.00	55,268.84
	D	998	Přesun hmot				46.08

25	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0.018	2,560.00	46.08
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2,475,768.51
	D	725	Úpravy rozvodů vody a kanalizace				30,212.20
26	K	72550001R	Úprava stáv.rozvodů vody a kanalizace pro kuchyňskou linku	Kč	1.000	30,212.20	30,212.20
	D	735	Úpravy rozvodů vytápění				233,605.08
27	K	73550001R	Demontáž 4ks radiátorů BJ02 vč.likvidace a souvisejících prací	Kč	1.000	9,399.35	9,399.35
28	K	73550002R	Úprava stáv.rozvodů vytápění, montáž nových topných těles, zednická přípomoc - dle PD a soupisu prací –	Kč	1.000	63,781.32	63,781.32
29	*M*	*T01*	*Dodávka topných těles vč.dopravy -dle PD a soupisu prací – TZB*	*kpl*	*1.000*	*160,424.41*	*160,424.41*
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud, slaboproud				273,216.63
30	K	74150001R	Demontáž svítidel v podhledu BH02, BH03, světel BS01 8ks a BS02 4ks a světel na dekoračních sloupech vč.likvidace	Kč	1.000	12,084.88	12,084.88
31	K	74150002R	Elektroinstalace – silnoproud a slaboproud vč. EPS: dodávka a montáž rozvodů, koncových prvků (svítidla,	Kč	1.000	261,131.75	261,131.75
	D	751	Vzduchotechnika				191,343.96
43	K	75150000R	Demontáž stáv.vzt potrubí a vzt jednotky vč.likvidace	Kč	1.000	16,784.56	16,784.56
44	K	75150001R	Dod+mtz+doprava vzduchotechnika -VZT a chladivové potrubí s montážním systémem, izolací a vyústkami	Kč	1.000	174,559.40	174,559.40
	D	763	Podhledy				128,452.29
45	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	33.000	947.00	31,251.00
46	K	763131491	SDK akustický podhled - dle PD a soupisu prací – AKUSTIKA	m2	77.000	1,170.00	90,090.00
47	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	100.000	44.20	4,420.00
48	K	998763513	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,257.610	2.14	2,691.29
	D	766	Konstrukce truhlářské -Prosklená stěna				429,684.66
49	K	NK01A	Dod+mtz+doprava -nová skleněná stěna s dveřmi D01 -dle PD	kus	1.000	124,205.72	124,205.72
50	K	NK01B	Dod+mtz+doprava -nová skleněná stěna -dle PD	kus	1.000	97,350.43	97,350.43
51	K	NK01C	Dod+mtz+doprava -nová skleněná stěna -dle PD	kus	1.000	97,350.43	97,350.43
52	K	NK01D	Dod+mtz+doprava -nová skleněná stěna -dle PD	kus	1.000	110,778.08	110,778.08
	D	766a	Konstrukce truhlářské -Repase stáv.dveří				33,569.12
53	K	D05	Repase stávajících dveří 900/1970mm -dle PD	kus	1.000	16,784.56	16,784.56
54	K	D06	Repase stávajících dveří 900/1970mm -dle PD	kus	1.000	16,784.56	16,784.56
	D	766b	Konstrukce truhlářské -Obklady				913,079.94
55	K	OB01	Dod+mtz+doprava hluboký obklad lamino na DTD s nikou pro lavici v.3,5m, dl.5,6m -dle PD	kpl	1.000	87,279.70	87,279.70

56	K	OB02	Dod+mtz+doprava vysoký obklad lamino na DTD s vitrinou v.3,5m, dl.1,3m -dle PD	kpl	1.000	117,491.90	117,491.90
57	K	OB03	Dod+mtz+doprava vysoký obklad lamino na DTD s laťovým dekorem v.3,5m, dl.2,3m vč.dveří D04 -dle PD	kpl	1.000	127,562.64	127,562.64
58	K	OB04	Dod+mtz+doprava vysoký obklad lamino na DTD v.3,5m, dl.5,5m vč.dveří D02 -dle PD	kpl	1.000	110,778.08	110,778.08
59	K	OB05	Dod+mtz+doprava nízký obklad lamino na DTD v.0,85m, dl.0,5m -dle PD	kpl	1.000	57,067.50	57,067.50
60	K	OB06a	Dod+mtz+doprava nízký obklad lamino na DTD v.0,85m, dl.0,9m -dle PD	kpl	1.000	36,926.03	36,926.03
61	K	OB06b	Dod+mtz+doprava nízký obklad lamino na DTD v.0,85m, dl.0,9m -dle PD	kpl	1.000	36,926.03	36,926.03
62	K	OB06c	Dod+mtz+doprava nízký obklad lamino na DTD v.0,85m, dl.0,9m -dle PD	kpl	1.000	36,926.03	36,926.03
63	K	OB06d	Dod+mtz+doprava nízký obklad lamino na DTD v.0,9m, dl.0,9m -dle PD	kpl	1.000	30,212.20	30,212.20
64	K	OB07	Dod+mtz+doprava vysoký akustický obklad s mikroperforací lamino na DTD v.3,5m, dl.5,8m - dle PD a	kpl	1.000	140,990.28	140,990.28
65	K	OB08	Dod+mtz+doprava vysoký akustický obklad s mikroperforací lamino na DTD v.3,5m, dl.5,5m vč.dveří D03 -	kpl	1.000	130,919.55	130,919.55
	D	776	Podlahy povlakové				107,439.17
66	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	137.000	73.90	10,124.30
	VV		118+19 "P01, P02		137.000		
67	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	118.000	99.00	11,682.00
	VV		118 "P01		118.000		
68	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	118.000	194.00	22,892.00
	VV		118 "P01		118.000		
69	*M*	*697-P01*	*koberec zátěžový -dle PD*	*m2*	*129.800*	*460.00*	*59,708.00*
	VV		118*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		129.800		
70	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt -dle PD	m	3.600	142.00	511.20
	VV		0,9*4		3.600		
71	*M*	*5905413R*	*profil přechodový nerezový*	*m*	*3.672*	*604.24*	*2,218.77*
	VV		3,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3.672		
72	K	998776313	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	452.095	0.67	302.90
	D	777	Podlahy lité				33,932.72
73	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	20.200	210.00	4,242.00
	VV		19+24*0,05 "P02 vč.soklíku		20.200		
74	K	777131151	Příplatek k cenám penetračního nátěru za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků	m2	1.200	43.50	52.20
75	K	777511105	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	20.200	1,440.00	29,088.00
	VV		19+24*0,05 "P02 vč.soklíku		20.200		
76	K	777511181	Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků	m2	1.200	65.60	78.72
77	K	998777313	Přesun hmot procentní pro podlahy lité ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	334.609	1.41	471.80
	D	782	Kamenná dýha				65,565.88
78	K	OB09	Dod+mtz+doprava - kamenná dýha v charakteru onyxu -dle PD	kpl	1.000	65,565.88	65,565.88

	D	784	Dokončovací práce - malby					35,666.86
79	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	153.000	7.32	1,119.96
	VV		93+44+6 "M01, M02, M02K		153.000		
80	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	153.000	28.30	4,329.90
	VV		93+44+6 "M01, M02, M02K		153.000		
81	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	253.000	109.00	27,577.00
	VV		93+44+6 "M01, M02, M02K		153.000		
	VV		100 "podhledy SDK		100.000		
	VV		Součet		253.000		
82	K	784211167	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu	m2	60.000	44.00	2,640.00
	VV		44 "tmavě šedá M02		60.000		
	D	N00	Nábytek					610,314.79
	D	N01	Zabudovaný nábytek					610,314.79
83	K	Z02	Dod+mtz+doprava lavice nízká čalouněná dl.3,2m -dle PD	kpl	1.000	80,565.88	80,565.88
84	K	Z03	Dod+mtz+doprava lavice nízká, čalouněný sedák dl.2,4m -dle PD	kpl	1.000	61,781.32	61,781.32
85	K	Z04a	Dod+mtz+doprava lavice nízká, čalouněný sedák dl.4,4m -dle PD	kpl	1.000	104,064.25	104,064.25
86	K	Z04b	Dod+mtz+doprava lavice nízká, čalouněný sedák dl.4,3m -dle PD	kpl	1.000	100,707.34	100,707.34
87	K	Z05	Dod+mtz+doprava lavice nízká, čalouněný sedák dl.5,5m -dle PD	kpl	1.000	122,205.72	122,205.72
88	K	Z07	Dod+mtz+doprava regál na dokumenty dl.3,5m -dle PD	kpl	1.000	97,350.43	97,350.43
89	K	Z08	Dod+mtz+doprava box na kolečkách 3ks -dle PD	kpl	1.000	43,639.85	43,639.85
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					30,212.00
	D	VRN9	Ostatní náklady					30,212.00
107	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1.000	30,212.00	30,212.00

[redacted]