




ZÁPADNÍ STĚNA



SITUACE




SEVERNÍ STĚNA





LEGENDA

- 1 Kotva: vrt \varnothing min. 65 mm ve sklonu 10° od vodorovné roviny, dl. vrtu 3,0 m, injektážní směs C30/37, kořenová část v celé délce vrtu, trn R22, dl. 3,0 m
- 2 Odvodnění: vrt \varnothing 90 mm, dl. 2,0 m, vystrojený PVC trubkou
- 3 Odvodnění: vrt \varnothing 90 mm, dl. 1,5 m, vystrojený PVC trubkou.

LEGENDA

-  PŮVODNÍ OZ
- — — — — HRANICE POZEMKŮ DLE KN
- 2062/2** ČÍSLO POZEMKŮ DLE KN
- — — — — HRANICE OBJEKTŮ DLE KN
- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

VYPRACOVAL:	Ing. Milan Vítek		kancelář stavebního inženýrství 	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Stanislav Vonka			
OBJEDNAL:	Statutární město Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary			
akce:	OPĚRNÁ ZEĎ na p.p.č. 2062/2 Centrum – Karlovy Vary		Zakázka číslo:	2072/2012
obsah:	SITUACE, ROZVINUTÝ POHLED Návrh opravy		Účel:	PD
			Datum:	12/2012
			Měřítko:	1:100
			Číslo výkresu:	F1.1.2.01