

SITUACE
— schema detail "A"

SITUACE - SCHEMA DETAIL "A"

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ - SCHEMA

OPĚRNÁ ZEDĚ, ULICE NA VÝŠINĚ,
KARLOVY VARY - SANACE,
na p.p.č. 242/42,23 v k.ú. BOHATICE,
KV KRAJ

SITUACE DIO
M 1 : 500

- 1/ Omezení provozu na pozemní komunikaci - Na Výšině v KV Bohatice,
2/Uzavření pěší komunikace mezi ul. Na Výšině a Dalovická přes park

PODROBNÝ POPIS :
ad 1/ Zábor konce slepé ulice vč. chodníku na délku 8 -10m se zachování stávajících vjezdů na soukromé pozemky, omezení parkování svislým značením - "zakázané stání" s dodávkovými tabulkami -vyznačený hodiny platnosti zákazu, termín výstavby, neplatí pro vozidla stavby.

Časové údaje budou upřesněny po vysoutěžení zakázky potencionálním dodavatelem.

Dodavatel dále zajistí po dobu pracovní doby bezpečný provoz pověřeným pracovníkem, zejména při couvání vozidel do nejbližší "Y" křižovatky z důvodu nemožnosti odělení vozidel ve slepé ulici.

ad2/ Uzavírka pěší komunikace - parkem - zelení. V Dalovické ulici - zákaz vstupu chodců + zákaz vjezdu vozidel na chodník.

v ul. Na Výšině - zákaz vstupu chodců na křižovatce "Y"


Po dobu výstavby budou chodci obcházet po chodníku podél hlavní Teplárenské ulice

LEGENDA :

zábór pro zařízení staveniště (lešení, ochranné pásmo BOZ)

situační umístění dopravních opatření

náhradní pěší trasa



Vypracoval	Ing. Trnka	H - PaSP SERVICE spol. s.r.o. Jáchymovská 98/59, K.Vary tel. 353 227 103 IČO 18226817, DIČ CZ18226817
Ved. projektant	Ing. Trnka	
Investor	Město Karlovy Vary, Moskevská 21 361 20 Karlovy Vary	
Stavba, objekt OPĚRNÁ ZEDĚ, ul. Na Výšině, K.Vary - Bohatice, Karlovarský kraj	Stupeň PD	DSP
	Datum	09/2012
	Číslo zak.	082 015
	Formát	4 A4
Název výkresu	Měřítko	Číslo výkresu 1 : 500 E.3.
SITUACE - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ		