


měř. 1 : 50



- ♦ VŠECHNY VENKOVNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ (OKNA, DVEŘE) ŘEŠENÉ ČÁSTÍ OBJEKTU BUDOU KOMPLETNĚ VYBOURÁNY VČETNĚ RAMĚNÍ (ZARUBENÍ)
- ♦ VŠECHNY VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ (DVEŘE) ŘEŠENÉ ČÁSTÍ OBJEKTU ZŮSTANOU STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV
- ♦ V PLNĚM ROZSAHU BUDOU ODSTRANĚNY VŠEKERÉ STÁVAJÍCÍ ROZVODY VZT
- ♦ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU ODPOJENY VŠECHNY SÍTĚ V DOTČENÉ ČÁSTI OBJEKTU
- ♦ PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU STATICKY ZAJIŠTĚNY VŠECHNY KONSTRUKCE – OTVORY BUDOU BOURÁNY AŽ PO OSAZENÍ NOVÉHO NOSNÉHO PŘEKLADU
- ♦ BOURÁNÝ MATERIÁL BUDE BEZPROSTŘEDNĚ VYVÁŽEN MIMO OBJEKT A NEBUDĚ SE HROMADIT V OBJEKTU
- ♦ POZOR! PŘI NÁVRHU PROJEKTANT VCHÁZEL ZE SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ BY MOŽNÉ ZJIŠTIT NA STAVBĚ V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ TĚTO DOKUMENTACE A Z PŘEDÁNÉ DOKUMENTACE OD STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU, POKUD DOUDE PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ JINÝCH SKUTEČNOSTÍ NEŽ JE PŘEDPOKLÁDÁNO, BUDE MUSET BÝT NÁVRH V RÁMCI STAVBY PŘÍMĚRNĚ UPRÁVEN DO NOVÉ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ.

- ✦ POZOR! VŠECHNY UVEDENÉ MÍRY JE NUTNÉ ZNOVU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ (PROVĚST PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ)
- ✦ POZOR! TATO DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ. PRO REALIZACI STAVBY SI INVEŠTOR NEBO PROVÁDĚČÍ FIRMA ZAJISTÍ VYPRACOVÁNÍ PODROBNÉ DOKUMENTACE K REALIZACI STAVBY (PROVÁDĚČÍ PROJEKT) V KTERÉM BUDOU ŘEŠENY DALŠÍ PODROBNOSTI A DETAILY.

BOKOTA arhitekti
arhitektonický ateliér

Ing. Arch. M. BOKOTA
autorizovaný architekt
Česká 6, 360 18, Karlovy Vary
+420 605 181 859
bokota@volny.cz

investor : St.město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 20 Karlovy Vary
stavba : Úprava projektové dokumentace stavebních prací na akci:
akce : "Rekonstrukce restaurace Lidového domu, Stará Role, Karlovy Vary"

HIP :	Ing. Arch. M. BOKOTA
zodp. projektant :	Jan Sobotka
projektant :	Jan Sobotka

PŮDORYS 1.PP - bourací práce

objekt : F1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

stupeň: DSP	číslo výkresu: F.1.1.2
č. zakázky: 251/11	číslo paré:
měřítko: 1:50	formát: 9xA4
	datum: 11/2011