PŮDORYS 2.NP (střecha) - stavební úpravy

měř. 1 : 50



POZNÁMKA

- BOURACÍ PRÁCE JSOU ŘEŠENY NA SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH
- VEŠKERÉ OMÍTKY (100%) NA STĚNÁCH OZNAČENÝCH FASÁD NAD NOVĚ REKONSTRUOVANOU PLOCHOU STŘECHOU BUDOU PROVEDENY NOVĚ V TÉTO SKLADBĚ:
  - POSTŘIK CEMENTOVOU MALTOU
  - JÁDROVÁ OMÍTKA WEBER.DUR KLASIK RU – 20 mm
  - ŠTUKOVÁ OMÍTKA WEBER.SAN 600 – 3 mm
  - FASÁDNÍ NÁTĚR (Primalex Silikátová penetrace + nátěr Primalex Silika)
- VŠECHNY PARAPETNÍ PLECHY OKEN A NIK VE STĚNÁCH V DOTČENÝCH FASÁDÁCH SE NAHRADÍ NOVÝMI, HLINÍKOVÝMI (stejné barevné provedení jako u měněných oken v 1.np)
- DETAILY NOVÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BUDOU ŘEŠENY V DALŠÍM STUPNI PD – PROJEKTU PRO REALIZACI STAVBY
- VŠECHNY STAVEBNÍ KONSTRUKCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ POUŽITÝCH HMOT A PLATNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.
- **POZOR!** PŘI NÁVRHU PROJEKTANT VYCHÁZEL ZE SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ BYLO MOŽNÉ ZJISTIT NA STAVBĚ V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ TÉTO DOKUMENTACE A Z PŘEDANÉ DOKUMENTACE OD STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU. POKUD DOJDE PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ JINÝCH SKUTEČNOSTÍ NEŽ JE PŘEDPOKLÁDÁNO, BUDE MUSET BÝT NÁVRH V RÁMCI STAVBY PŘIMĚŘENĚ UPRAVEN DLE NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ.
- **POZOR!** VŠECHNY UVEDENÉ MÍRY JE NUTNÉ ZNOVU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ (PROVÉST PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ)
- **POZOR! TATO DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ. PRO REALIZACI STAVBY SI INVESTOR NEBO PROVÁDĚCÍ FIRMA ZAJISTÍ VYPRACOVÁNÍ PODROBNÉ DOKUMENTACE K REALIZACI STAVBY (PROVÁDĚCÍ PROJEKT) VE KTERÉM BUDOU ŘEŠENY DALŠÍ PODROBNOSTI A DETAILY.**
- **VŠECHNY JMENOVITĚ UVEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ PŘEDSTAVUJÍ MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD. UVEDENÉ VÝROBKY LZE ZAMĚNIT ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO KVALITNĚJŠÍ PŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ.**

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

VYBOURANÉ KONSTRUKCE

±0,000 = Čistá podlaha 1.np

TATO PRÁCE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM BOKOTA architekti, architektonický ateliér A PATŘÍ JI VEŠKERÁ AUTORSKÁ PRÁVA. JAKÁKOLIV MANIPULACE S TOUTO PRACÍ, vč. POŘIZOVÁNÍ DALŠÍCH KOPIÍ MŮŽE BÝT POUZE SE SOUHLASEM AUTORA.

BOKOTA architekti
architektonický ateliér
Ing. Arch. M. BOKOTA
autorizovaný architekt
Česká 6, 360 18, Karlovy Vary
+420 605 181 859
bokota@volny.cz

investor : St.město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 20 Karlovy Vary

stavba : Úprava projektové dokumentace stavebních prací na akci:

akce : "Rekonstrukce restaurace Lidového domu, Stará Role, Karlovy Vary"

HIP : Ing. Arch. M. BOKOTA

zodp. projektant : Jan Sobotka

projektant : Jan Sobotka

výkres : **PŮDORYS 2.NP (střecha) - stavební úpravy**

objekt : F1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

stupeň : **DSP**

č.zakázky : 251/11 formát : 6xA4

měřítko : 1 : 50 datum: 11/2011

číslo výkresu: **F.1.1.7**

číslo paré: