



# CELKOVÁ SITUACE STAVBY

Měřítko M 1 : 200



## LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- Vodovod řad - VAK
- Kanalizace jednotná - VAK
- Vedení energie NN - nadzemní - ČEZ Distribuce
- Podzemní vedení SEK - Telefonica O2 Czech Republic
- Plynovod STL Pe d 225 - RWE
- Podzemní vedení veřejného osvětlení - MMKV

## NOVÝCH INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- Přeložka podzemního vedení veřejného osvětlení - MMKV
- Rušená část podzemního vedení veřejného osvětlení - MMKV

## POZNÁMKA :

- TATO SITUACE OBSAHUJE ORIENTAČNÍ ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
- POZOR! Tato dokumentace je vypracována v rozsahu pro vydání stavebního povolení. Pro realizaci stavby si investor nebo firma provádějící stavbu zajistí vypracování podrobné dokumentace pro realizaci stavby a dokumentaci dílenskou.
- Před započítím zemních prací budou veškeré inženýrské sítě v zájmovém území prověřeny a výtčeny, řádně vyznačeny provozovatelem inženýrských sítí, případně bude požádáno o jejich asistenci během výkopových prací.
- Výkopové práce u stávajících sítí budou prováděny ručně, při splnění podmínek jednotlivých správců sítí, pod odborným dozorem, při dodržení všech ČSN a bezpečnostních předpisů týkajících se prací ve výkopech.
- Souběhy a křížení s ostatními sítěmi musí být provedeny dle ČSN 73 6005
- Kabely budou uloženy ve výkopu v hl. 700 mm v pískovém loži, svrchu zakryty ochrannou folií.
- Veškeré stavební konstrukce provádět dle technologického postupu uváděného výrobcem

Výškový systém - místní  
Souřadnicový systém - JTSK

Vypracoval :	Zd. Volek	PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ SLUŽBY H - PaSP SERVICE spol. s r. o. Jáchymovská 98 / 59, 360 04 Karlovy Vary IČO 18226817, DIČ CZ18226817 Tel. 353 227 103				
Zodp. projektant :	Ing. M. Trnka					
Investor :	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary					
Akce:  OPĚRNÁ ZEĎ, ULICE NA VÝŠINĚ KARLOVY VARY - BOHATICE, KARLOVARSKÝ KRAJ			Zak.číslo :	082 015	Kopie :	
			Formát :	2 A 4		
			Stupeň :	DSP		
			Datum :	11 / 2012		
Obsah :	Celková situace stavby		Měř.:	1 : 200	Č.výk.:	C. 2.