


PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV



LEGENDA SVÍTIDEL

A – PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, S PATICI E27, OSADIT LED ZDROJ 8-10W, KRYTÍ min. IP44


PRO PRŮBĚŽNOU MONTÁŽ

B - PŘISAZENÉ SVÍTLIDLO, S PATICÍ 2x E27, OSADIT LED ZDROJ 8-10W, KRYTÍ min. IP44

PRO PRŮBĚŽNOU MONTÁŽ


N – NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM NÁSTĚNNÉ, LED 3W, IP65, 60min, SVÍTÍ PŘI VÝPADKU EL.ENERGIE

LEGENDA ZNAČEK A ČAR



 PŘÍSAZENÉ NÁSTĚNNÉ SVÍTLIDLO



 JEDNONÁSOBNÁ ZÁS.230V/16A, NA POVRCH IP44



HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA

ref.ç.5.4.1
100lx

ZATŘÍDĚNÍ PROSTORU DLE ČSN EN 12464-1 A POŽADAVEK
NA INTENZITU OSVĚTLENÍ NA SROVNÁVACÍ ROVINĚ NA KONCI UDRŽOVACÍHO OBDOBÍ

ELEKTROPLAN s.r.o.		TEL: 353 567 665
PROJEKTY A REALIZACE STAVEB A ZAŘÍZENÍ ELEKTRO		FAX: 353 590 737
		MOBIL: 603 981 690
		IC: 263 94 472
		360 06 KARLOVY VARY,
		LORETSKÁ 12
VYPRACOVAL	M.REMIŠOVSKÝ	ZODP.PROJ. M.REMIŠOVSKÝ
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MÍSTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 2035/21, 360 01 KARLOVY VARY	
STAVBA	ZÁMECKÁ VĚŽ A PLATO ZÁMECKÉHO VRCHU - CELKOVÁ REVITALIZACE na p.č. 1212/1 a 1212/2, v k.ú. Karlovy Vary, ul. Zámecký vrch 431/2, město Karlovy Vary	
ČÁST	F.2.3. ELEKTROINSTALACE	
OBSAH	PŮDORYS - EL.INSTALACE	č.v. F.2.3. - 03