

KRYCÍ LIST ROZPOČTU NABÍDKY



Stavba: Oprava chodníku - Realstic

JKSO:
Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:
Datum: 12.10.2015

Objednavatel:
MMKV

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KVreálninvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Viktor Geber

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				277 838,04
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				277 838,04
DPH základní	21,00%	ze	277 838,04	58 345,99
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		336 184,03

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

KVRealinvest s.r.o.
Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory
Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 200
IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz

12.10.2015
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU NABÍDKY

Stavba: Oprava chodníku - Realistic

Místo: Karlovy Vary

Datum: 12.10.2015

Objednavatel: MMKV

Projektant:

Zhotovitel: KVrealinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 360

Zpracovatel:

Viktor Geber

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

277 838,04

HSV - Práce a dodávky HSV

277 838,04

1 - Zemní práce

34 691,45

5 - Komunikace

161 930,30

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

46 129,20

997 - Přesun sítě

33 809,81

998 - Přesun hmot

1 277,28


2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

277 838,04

ROZPOČET NABÍDKY



Stavba: Oprava chodníku - Realistic

Místo: Karlovy Vary

Datum: 12.10.2015

Objednavatel: MMKV

Projektant:

Zhotovitel: KVrealinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 360

Zpracovatel: Viktor Geber

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

277 838,04

HSV - Práce a dodávky HSV

277 838,04

1 - Zemní práce

34 691,45

1	K	113107212	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	262,500	14,00	3 675,00
2	K	113107241	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm	m2	262,500	19,20	5 040,00
3	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých, rozsah zahrnutý v soupisu prací navržen dle pasportu z roku 2012 a prohlídky v době zpracování PDPS, včetně uložení na mezideponii pro další použití	m	75,000	76,40	5 730,00
4	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	26,250	91,80	2 409,75
28	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26,500	221,00	5 856,50
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	26,500	42,80	1 134,20
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	116,000	93,50	10 846,00

5 - Komunikace

161 930,30

9	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	262,500	136,00	35 700,00
10	K	564912111	Podklad z cihelného recyklátu tl 50 mm	m2	262,500	19,70	5 171,25
11	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	262,500	398,00	104 475,00
12	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,500	200,00	700,00
13	M	592451190	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	3,500	338,30	1 184,05
14	K	599142111	Vyplnění spár živičnou zátívkou, - napojení na stáv. chodník, - podél nově vyrovnaných a osazených obrub	m	75,000	196,00	14 700,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

46 129,20

15	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	75,000	175,00	13 125,00
16	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	75,000	126,70	9 502,50
17	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	11,500	108,00	1 242,00
18	M	592172110	obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/15/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	11,500	64,60	742,90
19	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,500	2 090,00	7 315,00
20	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	82,000	42,40	3 476,80
21	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	75,000	53,40	4 005,00
22	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,500	1 920,00	6 720,00

997 - Přesun sutě

33 809,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
997 - Přesun sutě							33 809,81
23	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	117,475	106,00	12 452,35
24	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 194,750	10,90	13 022,78
25	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	28,750	153,00	4 398,75
26	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	25,725	153,00	3 935,93
998 - Přesun hmot							1 277,28
27	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živitým	t	28,384	45,00	1 277,28

Termín realizace 14.10.2015 do 2.12.2015

12.10.2015

KVRealinvest s.r.o.
 Chlebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory
 Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 200
 IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz

Cena dle ÚRS

ROZPOČET

Stavba: Chodník Realistic

Objekt: VG172 - Oprava chodníku -...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12.10.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						305 266,04	0,000
1 Zemní práce						42 301,35	0,000
1	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	262,500	17,70	4 646,25	0,000
2	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	262,500	24,10	6 326,25	0,000
3	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých, rozsah zahrnutý v soupisu prací navržen dle pasportu z roku 2012 a prohlídky v době zpracování PDPS, včetně uložení na mezideponii pro další použití	m	75,000	97,50	7 312,50	0,000
4	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	26,250	120,00	3 150,00	0,000
28	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26,500	252,00	6 678,00	0,000
7	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	26,500	53,90	1 428,35	0,000
8	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	116,000	110,00	12 760,00	0,000
5 Komunikace						138 475,25	0,000
9	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	262,500	163,00	42 787,50	0,000
10	564911211	Podklad z cihelného recyklátu tl 50 mm	m2	262,500	24,30	6 378,75	0,000
11	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	262,500	297,00	77 962,50	0,000
12	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,500	251,00	878,50	0,000
13	592451190	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	3,500	398,00	1 393,00	0,000
14	599142111	Vyplnění spár živičnou zálivkou, - napojení na stáv. chodník, - podél nově vyrovnaných a osazených obrub	m	75,000	121,00	9 075,00	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						56 130,65	0,000
15	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	75,000	212,00	15 900,00	0,000
16	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	75,000	149,00	11 175,00	0,000
17	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	11,500	130,00	1 495,00	0,000
18	592172110	obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 tl šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	11,500	76,10	875,15	0,000
19	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,500	2 490,00	8 715,00	0,000
20	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	82,000	54,00	4 428,00	0,000
21	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	75,000	68,10	5 107,50	0,000
22	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,500	2 410,00	8 435,00	0,000
997 Přesun sutě						66 721,03	0,000
23	997006512	Vodorovné doprava sutě s naložením a složením na skládku do 1 km	t	117,475	134,00	15 741,65	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
24	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 194,750	12,50	14 934,38	0,000
25	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	28,750	180,00	5 175,00	0,000
26	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	25,725	1 200,00	30 870,00	0,000
998 Přesun hmot						1 637,76	0,000
27	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	28,384	57,70	1 637,76	0,000
Celkem						305 266,04	0,000