

SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE
Objekt ZŠ Krušnohorská K.Vary
propočet z PD -upřesnění dle skutečné realizace

REKAPITULACE

Dodávky		0		
	doprava % 3,6	0		
	přesun % 1,0	0	0	
Montáže			0	
	podr.mat.% 3		0	
	prořez % 5		0	
	PPV % 6		0	
součet		0	0	
			Kč	
HZS	manipulace v síti	hod	2	
	měření odporů		6	
	koordinace se stavbou		2	
	projekt provedení a skutečný stav		10	
	výchozí revize		10	
součet		0	0	0
celkem	bez DPH		0	

Výkaz výměr

Dodávka

pomocné jímače Dehn-3m, certifikované
pomocný oddálený jímač pro STA+montáž

jednotka počet ks/m

ks 6
hod 1

ocenění

materiál	Kč	montáž	Kč
jedn.cena	celkem	jedn.cena	celkem

0 0

Montáže

Budou upraveny dle následných průzkumů a finančních nákladů

Pospojení, uzemnění:

svorky SZ, úhelník (trubky) 2m	ks	6
svorky SR03	ks	12
nátěry pospoj. částí	m	16
zemní pásek FeZn30/4	m	60
zemní drát FeZn 10	m	16

Jímací svody :

jímací vedení na podpěrách AlMgSi 8	m	240
jímač na bet. podstavě-montáž+plast. ochrana	ks	7
podpěra vedení PV na plastové opl. střechy	ks	140
podpěra svislého vedení-svody	ks	48
STA -oddálený bleskosvod	ks	2
svorky SS	ks	18
svorky SK	ks	6
svorky SO	ks	6

0 0

Zemní práce

vytyčení trasy	m	60
bentonit-posílení vodivosti	m3	4
výkop rýhy 35/70	m	60
výkop jámy 50/120-deska	ks	2
lože uzemnění š.35-písek	m	60
zához rýhy 35/70	m	60

	zához jámy 50/120		m	4	
	odvoz zeminy-přesuny hmot		m3	5	
	provizorní úprava terenu		m2	5	
					<hr/>
					0
HZS	manipulace v síti	hod	2		
	měření zemních odporů	hod	6		
	koordinace se stavbou	hod	2		
	projekt provedení,SKP	hod	10		
	výchozí revize	hod	10		
Demontážní práce					
	demontáže stáv.jím.vedení		m	140	
	demontáže stáv.jímačů		ks	4	
	demontáže stáv.svodu-vedení		m	120	
	demontáže podpěr,svorek a ost.mat.		ks	80	
					<hr/>
					0