


PŮDORYS STŘECHY



POZN.:  
SPOJOVACÍ LANO MUSÍ BÝT VŽDY ZKRÁCENO NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU! SOUČASNĚ VŠAK JEHO DÉLKA NIKDY NESMÍ UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELŠÍ NEŽ 1500 mm NEBO NÁRAZ NA NÍŽE POLOŽENOU PŘEKÁŽKU.

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMÍ (A TUDÍŽ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ OSOBY S VHODNÝM VYBAVENÍM.

PŘI MONTÁŽI KAŽDÝ BOD POPSAT ČÍSLEM (NAPŘ. NA ZÁKLADNĚ) PODLE DOKUMENTACE A PŘED ZAKRYTÍM VRSTVAMI FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVENÍ!

LEGENDA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU TOPSAFE

- U1 - Kotvicí bod TOPSAFE TSL-400-BSR10, délka 400 mm 2 ks
- U2 - Kotvicí bod TOPSAFE TSL-600-BSR10, délka 600 mm 5 ks
- Kotvicí body TSL-xxx-BSR10 budou kotvené na chemické kotvy a síťované hmoždinky
- 1.,2., ... Pořadové číslo kotvicího bodu

NAVRHL A ZAKRESLIL:	ING. TOMÁŠ SVOBODA	<b>TOPWET</b> s.r.o.	
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS STŘECHY - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM		NÁM. VILÉMA MRŠTÍKA 62 664 81 OSTROVAČICE, ČR 777717120, 777725089	
STAVBA: Obnova střešního pláště - ZŠ Krušnohorská, Karlovy Vary		DATUM	15.9.2016
		MĚŘÍTKO	1:150
		Č.VÝKRESU	D.1.1.6.2