

Město Karlovy Vary

a

Toužimská stavební společnost s r.o.

D O D A T E K č. 1
Smlouvy o dílo č. sml. objednatele: 15-00027/2011
ze dne 22.06.2011

KARLOVY VARY 2011

1/2

Dnešního dne, měsíce a roku:

Město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., okresní pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

jednající ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Toužimská stavební společnost s r.o.

Stará Kysibelská 1/8, PSČ: 360 09

IČ: 26399113

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložce 17766

Se sídlem: Velešlavínova 21/40, PSČ: 306

bankovní spojení: č.ú.: 2162891001/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních: Eduardem Juraškou, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech technických: Ing. Milan Mader, stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

se ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. smlouvy objednatele 15-00027/2011**

ze dne 22.06.2011

A.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku V. odstavce 5.5. a 5.7. smlouvy o dílo uzavřené dne 22.06.2011 dohodly následovně:

1) Zhotovitel v rámci stavby označené jako „Karlovy Vary, oprava havarijního stavu plochých střeš ZŠ Krušnohorská a ZŠ Poštovní“ neprovedl práce v rozsahu daném soupísem prací, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany navzájem dohodly na změně článku V. odstavce 5.1.smlouvy o dílo uzavřené dne 22.06.2011.

5.1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **1.646.244,-Kč (slovy: jedenmilionšestsetčtyřicetšesttisícdvěstěčtyřicetčtyři korun českých) včetně DPH** (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena díla bez DPH 1.371.870,-Kč a DPH 274.374,-Kč. Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

B.

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku III. odstavce 3.1., 3.2. smlouvy o dílo uzavřené dne 22.06.2011 tak, že jejich nové znění je následující :

Dodatek č.1 SOD „Karlovy Vary, oprava havarijního stavu plochých střeš ZŠ Krušnohorská a ZŠ Poštovní“

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě **nejpozději do 5.9.2011.**

3.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

zahájení provádění díla dne	1.7.2011
kompletní provedení a předání díla	5.9.2011

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku XII. odstavce 12.1. smlouvy o dílo uzavřené dne 22.06.2011 tak, že jejich nové znění je následující :

12.1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději **5.9.2011.** O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.

C.
Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku XII. odstavce 12.1. smlouvy o dílo uzavřené dne 22.06.2011 tak, že jeho nové znění je následující :

12.1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do 5.9.2011. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.

D.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 22.06.2011 zůstávají beze změny.

E.
1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.

3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Příloha č.1 : Rekapitulace soupisu změn méněpráce


Příloha č.2: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení stavby

Příloha č.3 Výpis z usnesení RM K.Vary ze dne 27.9.2011

V Karlových Varech, dne 3.10.2011



Město Karlovy Vary
jednající
Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města



Toužimská stavební společnost s.r.o.
jednající
Eduardem Juraškou
jednatelem společnosti

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská

Objekt: Pavilon 1. stupně - Oprava havarijního stavu střechy

Datum: 7.4.2011

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV							8 280,52
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							4 750,00
94 Lešení a stavební výtahy							
1	R	R94	Montáž, pronájem, demontáž GEDA	kpl.	1,000	4 750,00	4 750,00
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							0,00
2	013	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	2,579	156,75	404,26
3	013	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	2,579	95,95	247,46
4	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,579	239,40	617,41
5	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	49,001	11,40	558,61
6	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,579	183,35	472,86
7	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	20,632	18,05	372,41
8	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,579	332,50	857,52
							0,00
PSV Práce a dodávky PSV							355 853,47
712 Povlakové krytiny							0,00
9 712 712300841a Odstranění povlakové krytiny střech do 10° očištěním , příprava podkladu							11 130,30
					m2	976,342	11,40
						823,192	0,00
						153,150	0,00
						976,342	4,75
						823,192	0,00
						153,150	0,00
10	002	216904391	Příplatek za ruční dočištění ocelových kartáčů - gumoasfalt	m2	976,342	4,75	4 637,62
						823,192	0,00
						153,150	0,00
11	712	712300845	Odstranění ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10 stupňů	kus	27,000	42,75	1 154,25
						27,000	0,00
12	712	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 174,810	5,70	6 696,42
						823,192	0,00
						156,350	0,00
						195,268	0,00
13	111	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg	t	0,587	5 700,00	3 345,90
						0,587	0,00
14	712	712341559a	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	195,908	58,90	11 538,98
						195,908	0,00
15	628	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m2	293,862	61,75	18 145,98
						293,862	0,00
16	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	979,542	58,90	57 695,02
17	712	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	27,000	182,40	4 924,80
						27,000	0,00
18	712	712363117	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů - vpusti	kus	5,000	294,50	1 472,50
19	628	628522580	dekora	m2	1 175,450	103,55	121 717,85
						1 175,450	0,00
20	712	998712102	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	11,191	294,50	3 295,75
							0,00
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							22 719,25
21	721	721210824	Demontáž vpusti střešních DN 150	kus	5,000	80,75	403,75
22	721	721233113	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 125	kus	5,000	1 947,50	9 737,50
23	721	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 150	kus	27,000	465,50	12 568,50
						27,000	0,00
24	721	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,034	279,30	9,50

-3453,25

-1125,75

-5 42,75 -213,75

-5 182,4 -912

-2327,5

-5 465,5 -2327,5

764		Konstrukce klempířské			0,00	87 170,58	
25	764	764331850	Demontáž lemování zdi tvrdá krytina rs 500 mm do 30°	m	6,400	14,25	91,20
26	764	764430840	Demontáž oplechování zdi rs do 500 mm	m	210,200	20,90	4 393,18
			(34,45+10,6+39,25+17,8+0,5*6)*2		210,200	0,00	0,00
27	764	764296520	Střešní prvky Zn-Ti - připojovací dilatační lišta rs 80 mm	m	6,400	143,45	918,08
			(0,75+1,2+0,75+0,5)*2		6,400	0,00	0,00
28	764	764530540	Oplechování Zn-Ti zdi rs 500 mm včetně rohů	m	210,200	388,55	81 673,21
			(34,45+10,6+39,25+17,8+0,5*6)*2		210,200	0,00	0,00
29	764	998764102	12 m	t	0,540	175,75	94,91
783		Dokončovací práce - nátěry			0,00	208,28	
30	783	783101801	Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukci těžkých "A"	m2	1,890	10,45	19,75
			0,75*1,2*2*1,05		1,890	0,00	0,00
31	783	783121121	Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	1,890	99,75	188,53
M		Práce a dodávky M			0,00	0,00	
21-M		Elektromontáže			0,00	76 190,00	
32	R	R HROMOSV OD	Demontáž, část.dodávka, montáž	m	370,000	199,50	73 815,00
33	R	R HROMOSV ODr	Revize hromosvodu	kpl.	1,000	2 375,00	2 375,00

Celkem

440 323,99

cena po odpočtu 436 870,74

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Karlovy Vary, ZŠ Postovní 19

Objekt: Pavilon 1. stupně - Oprava havarijního stavu střechy

Datum: 7.4.2011

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

24 639,77

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 750,00

94 Lešení a stavební výtahy

1	R	R94	Montáž, pronájem, demontáž GEDA	kpl.	1,000	4 750,00	4 750,00
							0,00
							19 889,77

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

2	013	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2 0,5*0,3*0,5	m3	0,075	1 805,00	135,38
						0,075	0,00
3	013	976075311	Vybourání ocelových konzol - stožár hmotnosti do 50 kg 50 * 0,001	t	0,050	4 750,00	237,50
						0,050	0,00
4	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	14,844	156,75	2 326,80
5	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	14,844	95,95	1 424,28
6	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	14,844	239,40	3 553,65
7	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	282,036	11,40	3 215,21
8	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	14,844	183,35	2 721,65
9	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	74,220	18,05	1 339,67
12	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skladkovně)	t	14,844	332,50	4 935,63
							0,00
							343 244,13

PSV Práce a dodávky PSV

712 Povlakové krytiny

0,00

275 587,20

13	712	712300831a	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvě - separační rohož 47*13,75	m2	646,250	13,30	8 595,13
						646,250	0,00
14	712	712300833a	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° - folie PVC 47*13,75	m2	646,250	21,85	14 120,56
						646,250	0,00
15	712	712300841a	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° očištěním . příprava podkladu 47*13,75	m2	646,250	11,40	7 367,25
						646,250	
16	002	216904113a	Očištění ploch - stříbrný nátěr	m2	646,250	9,50	6 139,38
17	712	712300845	Odstranění ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10 stupňů	kus	9,000	42,75	384,75
18	712	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým 646,25 129,25	m2	775,500	5,70	4 420,35
						646,250	0,00
						129,250	0,00
19	111	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg 775,5 * 0,0005	t	0,388	5 700,00	2 211,60
						0,388	0,00
20	712	712341559a	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přítavením v plné ploše 47*13,75*0,2	m2	129,250	58,90	7 612,83
						129,250	0,00
21	628	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40) 129,25 * 1,5	m2	193,875	61,75	11 971,78
						193,875	0,00
22	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přítavením v plné ploše 47*13,75	m2	1 292,500	58,90	76 128,25
						646,250	0,00
23	712	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	9,000	182,40	1 641,60
24	712	712363117	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů - vpusti pás asfaltovaný modifikovaný SBS Glasstek 40 Special mineral	kus	4,000	199,50	798,00
25	628	628522540	646,25 * 1,2	m2	775,500	84,55	65 568,53
						775,500	0,00
26	628	628522560	dekorační 646,25 * 1,2	m2	775,500	84,55	65 568,53
						775,500	0,00
27	712	998712102	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	10,386	294,50	3 058,68

-3751,55

-649,8

-2

42,75

-85,5

-2

182,4

-364,8

-1

199,5

-199,5

		721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		0,00	12 877,81		
28	721	721210824	Demontáž vpustí střešních DN 150	kus	4,000	80,75	323,00
29	721	721233114	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svisly odtok DN 160	kus	4,000	2 090,00	8 360,00
30	721	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 125	kus	9,000	465,50	4 189,50
31	721	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,019	279,30	5,31
		764 Konstrukce klempířské		0,00	54 036,57		
32	764	764430840	Demontáž oplechování zdi rš do 500 mm (47+16,2+2,6+0,5*6)*2	m	137,600	20,90	2 875,84
					137,600	0,00	0,00
33	764	764530530	Oplechování Zn-Ti zdi rš 400 mm včetně rohů	m	137,600	371,45	51 111,52
34	764	998764102	12 m	t	0,280	175,75	49,21
		767 Konstrukce zámečnické		0,00	742,56		
35	767	767995103	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	10,000	70,30	703,00
36	384	384558200	antena	kus	1,000	0,00	0,00
37	767	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,005	486,40	2,43
		M Práce a dodávky M		0,00	0,00		
		21-M Elektromontáže		0,00	40 280,00		
38	R	R HROMOSV OD	Demontáž, část.dodávka, montáž	m	190,000	199,50	37 905,00
39	R	R HROMOSV ODr	Revize hromosvodu	kpl.	1,000	2 375,00	2 375,00
		Celkem			408 163,90		

-3101,75

-1 80,75 -80,75

-1 2090 -2090

-2 465,5 -931

cena po odpočtu 404 412,35

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská

Objekt: Pavilon stravování - Oprava havarijního stavu střechy

Datum: 7.4.2011

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV							7 224,03
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							7 224,03
94 Lešení a stavební výtahy							
1	R	R94	Montáž, pronájem, demontáž GEDA	kpl.	1,000	4 750,00	4 750,00
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							0,00
2	013	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	1,801	156,75	282,31
3	013	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	1,801	190,95	343,90
4	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,801	239,40	431,16
5	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34,219	11,40	390,10
6	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,801	183,35	330,21
7	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	5,403	18,05	97,52
8	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	1,801	332,50	598,83
PSV Práce a dodávky PSV							0,00
712 Povlakové krytiny							238 129,14
9712 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° očištěním , příprava podkladu							0,00
9	712	712300841a	31*19-4,95*3,3+5,4*3,6	m2	683,905	11,40	7 796,52
			(31,5+19,5)*2*0,9		592,105	0,00	0,00
					91,800	0,00	0,00
10	002	216904391	Příplatek za ruční dočištění ocelových kartáčů - gumoasfalt	m2	387,853	4,75	1 842,30
			střecha 50%		0,000	0,00	0,00
			(31*19-4,95*3,3+5,4*3,6)*0,5		296,053	0,00	0,00
			fabiony		0,000	0,00	0,00
			(31,5+19,5)*2*0,9		91,800	0,00	0,00
			Součet		387,853	0,00	0,00
11	712	712300845	Odstranění ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10 stupňů	kus	16,000	42,75	684,00
12	712	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	825,636	5,70	4 706,13
			střecha		0,000	0,00	0,00
			683,905+(4,95+3,3)*2*0,3		688,855	0,00	0,00
			oprava 20%		0,000	0,00	0,00
			683,905*0,2		136,781	0,00	0,00
			Součet		825,636	0,00	0,00
13	111	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg	t	0,413	5 700,00	2 354,10
			825,636 * 0,0005		0,413	0,00	0,00
14	712	712341559a	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plně ploše	m2	136,781	58,90	8 056,40
			střecha - předpoklad vyspravení podkladu v rozsahu 20 %		0,000	0,00	0,00
			683,905*0,2		136,781	0,00	0,00
15	628	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m2	205,172	61,75	12 669,37
			136,781 * 1,5		205,172	0,00	0,00
16	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plně ploše	m2	688,855	58,90	40 573,56
			31*19-4,95*3,3+5,4*3,6		592,105	0,00	0,00
			(31,5+19,5)*2*0,9+(4,95+3,3)*2*0,3		96,750	0,00	0,00
17	712	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	16,000	182,40	2 918,40
18	712	712363117	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů - vpusti	kus	3,000	199,50	598,50
19	628	628522580	dekor	m2	826,626	103,55	85 597,12
			688,855 * 1,2		826,626	0,00	0,00
20	712	998712102	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	7,829	294,50	2 305,64

-2762,6

-900,6

-4 42,75

-171

-4 182,4

-729,6

		721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace			0,00	13 538,34
21	721	721210824	Demontáž vpusti střešních DN 150	kus	3,000	242,25
22	721	721233113	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 125	kus	3,000	5 842,50
23	721	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 150	kus	16,000	7 448,00
			8*2		16,000	0,00
24	721	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,020	5,59
		764 Konstrukce klempířské			0,00	54 488,77
25	764	764322830	30°	m	5,400	102,60
26	764	764331850	Demontáž lemování zdi tvrdá krytina rš 500 mm do 30°	m	16,500	235,13
			(4,95+3,3)*2		16,500	0,00
27	764	764351810	30°	m	5,500	99,28
28	764	764359810	Demontáž kotlík kónický do 30°	kus	1,000	11,40
29	764	764391840	Demontáž závětrná lišta rš 500 mm do 30°	m	12,600	191,52
			(5,4+3,6*2)		12,600	0,00
30	764	764430840	Demontáž oplechování zdi rš do 500 mm	m	102,000	2 131,80
			(31,5+19,5)*2		102,000	0,00
31	764	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	2,500	59,38
32	764	764456852	mm	kus	1,000	8,55
33	764	764222520	Oplechování Zn-Ti okapů tvrdá krytina rš 330 mm	m	5,400	2 026,35
34	764	764252501	Žlab Zn-Ti podokapní půlkruhový rš 250 mm	m	5,500	2 116,13
35	764	764259540	Žlab podokapní Zn-Ti - kotlík oválný vel. 250/80 mm	kus	1,000	294,50
36	764	764291540	Střešní prvky Zn-Ti - závětrná lišta rš 450 mm	m	12,600	4 321,17
37	764	764294520	Podkladní pás z pozink. plechu rozvinuté šířky 200 mm	m	5,400	384,75
38	764	764296520	Střešní prvky Zn-Ti - přípojovací dilatační lišta rš 80 mm	m	16,500	1 959,38
39	764	764530540	Oplechování Zn-Ti zdi rš 500 mm včetně rohů	m	102,000	39 632,10
			(31,5+19,5)*2		102,000	0,00
40	764	764554501	Odpadní trouby Zn-Ti kruhové průměr 75 mm	m	2,500	855,00
41	764	998764102	12 m	t	0,340	59,76
		M Práce a dodávky M			0,00	28 310,00
		21-M Elektromontáže			0,00	28 310,00
42	R	R HROMOSV OD	Demontáž, část.dodávka, montáž	m	130,000	25 935,00
43	R	R HROMOSV ODr	Revize hromosvodu	kpl.	1,000	2 375,00

Celkem

273 663,18

cena po odpočtu

270 901

-1862

-4 465,5

-1862

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Karlovy Vary, ZŠ Postovní 19

Objekt: Pavilon 2. stupně - Oprava havarijního stavu střechy

Datum: 7.4.2011

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

7 642,33

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

94 Lešení a stavební výtahy

1	R	R94	Montáž, pronájem, demontáž GEDA	kpl.	1,000	4 750,00	4 750,00
						0,00	2 892,33

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

2	013	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,075	1 805,00	135,38
			0,5*0,3*0,5		0,075	0,00	0,00
3	013	976075311	Vybourání ocelových konzol - stožár hmotnosti do 50 kg	t	0,050	4 750,00	237,50
			50 * 0,001		0,050	0,00	0,00
4	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	1,919	156,75	300,80
5	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	1,919	95,95	184,13
6	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,919	237,50	455,76
7	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	36,461	11,40	415,66
8	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,919	183,35	351,85
9	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	9,595	18,05	173,19
12	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	1,919	332,50	638,07
						0,00	214 143,84

PSV Práce a dodávky PSV

712 Povlakové krytiny

16	712	712300841a	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° očištěním, příprava podkladu	m2	646,250	11,40	7 367,25
			47*13,75		646,250	0,00	0,00
18	712	712300845	Odstranění ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10 stupňů	kus	9,000	42,75	384,75
19	712	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	710,875	5,70	4 051,99
			646,25		646,250	0,00	0,00
			646,25*0,1		64,625	0,00	0,00
20	111	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg	t	0,355	5 700,00	2 023,50
			710,875 * 0,0005		0,355	0,00	0,00
21	712	712341559a	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plně ploše	m2	64,625	58,90	3 806,41
			47*13,75*0,1		64,625	0,00	0,00
22	628	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERAL (V60S40)	m2	96,938	61,75	5 985,92
			64,625 * 1,5		96,938	0,00	0,00
23	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plně ploše	m2	646,250	58,90	38 064,13
			střecha		0,000	0,00	0,00
			47*13,75		646,250	0,00	0,00
24	712	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	9,000	182,40	1 641,60
25	712	712363117	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů - vpusti	kus	4,000	199,50	798,00
41	628	628522580	dekor	m2	775,500	103,55	80 303,03
			646,25 * 1,2		775,500	0,00	0,00
28	712	998712102	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	6,867	294,50	2 022,33
						0,00	12 915,81

721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

29	721	721210824	Demontáž vpusti střešních DN 150	kus	4,000	80,75	323,00
30	721	721233114	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svistý odtok DN 160	kus	4,000	2 099,50	8 398,00
31	721	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 150	kus	9,000	465,50	4 189,50
32	721	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,019	279,30	5,31

-2379,75

-199,5

-1 199,5 -199,5

-2180,25

-1 80,75 -80,75

-1 2099,5 -2099,5

		764	Konstrukce klempířské			0,00	54 036,57
33	764	764430840	Demontáž oplechování zdi rš do 500 mm	m	137,600	20,90	2 875,84
			(47+16.2+2.6+0.5*6)*2		137,600	0,00	0,00
34	764	764530530	Oplechování Zn-Ti zdi rš 400 mm včetně rohů	m	137,600	371,45	51 111,52
35	764	998764102	12 m	t	0,280	175,75	49,21
		767	Konstrukce zámečnické			0,00	742,56
36	767	767995103	Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 20 kg	kg	10,000	70,30	703,00
37	384	38+558200	anténa	kus	1,000	0,00	0,00
38	767	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,005	486,40	2,43
		M	Práce a dodávky M			0,00	0,00
		21-M	Elektromontáže			0,00	40 280,00
39	R	R HROMOSV OD	Demontáž, část.dodávka, montáž	m	190,000	199,50	37 905,00
40	R	R HROMOSV ODr	Revize hromosvodu	kpl.	1,000	2 375,00	2 375,00

Celkem

262 066,17

cena po odpočtu 259 686,42

Statutární město Karlovy Vary
Ing. Daniel Riedl
Odbor investic
Moskevská 21
361 00 Karlovy Vary

V Karlových Varech dne 19.9.2011

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Vážený pane Riedl,

Tímto Vás žádám o prodloužení termínu předání díla na stavbě „Karlovy Vary, oprava havarijního stavu plochých střech ZŠ Krušnohorská a ZŠ Poštovní“ a to na 5.9.2011 z důvodu klimatických vlivů – dešť.

Zaroveň Vám budou zaslány rozpočty s promítnutými méně pracemi na každou ze čtyř střech a naskenný stavební deník s vyznačením dnů, kdy se nemohlo pracovat.

za Toužimskou stavební společnost

Eduard Linaska
jednatel

Toužimská stavební společnost s.r.o.

Stará Kysibelská 1/8, 360 01 Karlovy Vary

Toužimská stavební společnost s.r.o., Stará Kysibelská 1/8, 360 01 Karlovy Vary
tel: +420 353 220 914, mobil: +420 775 560 615,

www.touzimska.eu

IČO: 26399113, DIČ: CZ26399113, Obchodní rejstřík, Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 17776

Výpis z usnesení

z 28. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 27.9.2011
od 13:00 hodin na Magistrátě města Karlovy Vary v zasedací místnosti v 5. patře

30. Veřejná zakázka "Karlovy Vary, oprava havarijního stavu plochých střech ZŠ Krušnohorská a ZŠ Poštovní"

Rada města
schválila uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.6.2011 mezi Městem Karlovy Vary a společností Toužimská stavební společnost s.r.o., IČ: 26399113, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky "Karlovy Vary, oprava havarijního stavu plochých střech ZŠ Krušnohorská a ZŠ Poštovní", kterým bude na základě skutečně provedených prací (méněpráce ve výši 12.347,- Kč bez DPH) snížena cena díla o částku 12.347,- Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 1.371.870,- Kč bez DPH a z důvodu klimatických podmínek prodloužen termín dokončení díla z 31.8.2011 do 5.9.2011.



Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje investic

